

**- ACLARIMENTS TÈCNICS DEL PROJECTE PER L'EXPEDIENT HSJD 1/2018 -**

## **Aclariment Tècnic del Projecte d'Obres**

### **a. Lot II:**

- (2.23.115) El cablejat de veu de dades, actual Systimax és: Cable Cat6A U/UTP 3091B LSZH GigaSPEED X10D Ref. Systimax 76010.
- (2.4.122) El model d'antena AP wifi és el Aruba AP-305 amb les llicències pertinents, configuració i integració – posta en marxa en el sistema actual.
- (2.2.107) Megafonia Optimus/EIS Sound amb amplificadors Crown.
- (2.2.112) La connexió a la Central de megafonia inclou la interconnexió amb la Central existent BSS Harman.
- (2.10.160) La integració de CCTV seria al software actual (sistema que gestiona tot el tema CCTV) MILESTONES XPROTECT EXPERT 2017/R1.
- (2.11) Tant la central d'incendis com els detectors seran marca ESSER.
- (2.11) La senyal de les comportes tallafocs es recolliran a la central d'incendis ESSER.
- Les aixetes quirúrgiques seran Presto electrònics SENSO *caño* alt.
- Tots els diferencials seran super immunitzats Schneider SI.
- Els vigiladors de fugues seran de la marca Schhneir.
- Totes les programacions inclouen la part proporcional d'ampliació de Licències.

### **b. Lot III:**

- (1.3) Les vàlvules de control climatitzadors son Belimo amb comptador d'energia integrat i onitoritzades en el sistema de gestió.
- (1.4.) Es confirma que tots els climatitzadors son d'exterior.